

**TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTO POR FESR 2014/2020 – Asse 8  
Azioni 25.1 e 28.1 di cui al DGR del 16.4.2018, n 475  
“CASA DELLA STUDENTESSA” - Urbino**

<b>INTERVENTO</b>	Lavori di straordinaria manutenzione con miglioramento sismico e riqualificazione energetica del Collegio Universitario “Casa della Studentessa” di Urbino
<b>IMPORTO PROGETTO A CONSUNTIVO</b>	€ 904.686,99
<b>FINANZIAMENTO POR FESR ASSE 8 INT. 25.1.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</b>	€ 300.000,00
<b>FINANZIAMENTO POR FESR ASSE 8 INT. 28.1.1 ADEGUAMENTO SISMICO</b>	€ 390.000,00
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	<p>L'intervento eseguito ha avuto come obiettivo lavori edili per la riqualificazione energetica e l'adeguamento sismico dell'edificio. Le opere eseguite per quanto riguarda <b>l'efficientamento energetico</b> sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isolamento della pavimentazione del terrazzo al piano terzo</li> <li>- Isolamento della pavimentazione del terrazzo al piano quarto</li> <li>- Isolamento della copertura dell'edificio</li> <li>- Isolamento del solaio contro terra del piano interrato</li> <li>- Installazione di impianto domotico energetico nelle 27 stanze dello studentato</li> <li>- Installazione di valvole termostatiche wireless su tutti i corpi scaldanti dello studentato</li> </ul> <p>Le opere eseguite per quanto riguarda <b>l'adeguamento sismico</b> sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliamento della base fondale</li> <li>- Consolidamento pareti in falso al Livello 4</li> <li>- Consolidamento pareti in falso Livello 0</li> <li>- Consolidamento pareti con scuci e cucì</li> <li>- Demolizione e ricostruzione pareti interne Livello 4</li> <li>- Nuove travi in acciaio per chiusura maglia strutturale</li> <li>- Nuova cerchiatura metallica Livello 0</li> <li>- Nuova copertura in legno lamellare con presenza di cordolo perimetrale in acciaio</li> </ul>

**DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA**

